

ОБЕКТ: Улица „Осогово“ в гр. Тервел
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 За видовете строително-монтажни работи

| Позиция | Описание | Мярка | Количество |
|--|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметка №1 Земни работи | | | |
| 1 | Почистване на пътното платно от наноси с моторна метла, включително извозване на отпадъчния материал и всички свързани с това разходи | м2 | 1940.20 |
| 2 | Технологично фрезование на асфалтова настилка и подготовка на трасето, включително всички свързани с това разходи - по Технологичен проект | м2 | 1464.46 |
| Сметка №2 Пътни работи | | | |
| 1 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм за подраняване и попълване на неравности , включително всички съпътстващи разходи | м3 | 15.71 |
| 2 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително изкоп, подложен материал, бетон за укрепване С 16/20 и всички свързани с това разходи | м3 | 60.00 |
| 3 | Корекция на нивото на ревизионни шахти до ниво нивелета, съгласно детайла и всички свързани с това разходи | бр | 4.00 |
| Сметка №3 Асфалтови работи | | | |
| 1 | Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 510.50 |
| 2 | Втори битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2379.70 |
| 3 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / по Технологичен проект с променлива дебелина, включително вземане на проби, съгласно нормативните | т | 5.93 |
| 4 | Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи. | т | 245.08 |
| Сметка №4 Пътна маркировка и сигнализация | | | |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 34.26 |
| 2 | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи. | бр | 9.00 |
| 3 | Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи. | бр | 9.00 |
| 4 | Временна организация на движението , както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1 |

Съставил: